
DRZWI ZEWNĘTRZNE
DRZWI NA ELEKTROZAMEK/OPRC. ELEKT./
ZABEZPIECZENIE PRZED UDERZENIEM KLAMKI W SZYBĘ
ZASADA OZNAKOWANIA GRAFICZNEGO SZYB WG WZORU
WIDOK OD ZEW.
KLATKA SCHODOWA NR 1 - PARTER WEJŚCIE DO BUDYNKU
STRONA WSCHODNIA
WIDOK OD ZEW.
KLATKA SCHODOWA NR 1 - PARTER WEJŚCIE DO BUDYNKU - DRZWI WEWNĘTRZNE
STRONA WSCHODNIA
WIDOK OD ZEW.
PARTER WEJŚCIE DO BUDYNKU - OD STRONY PÓŁNOCNEJ
WIDOK OD ZEW.
PARTER WEJŚCIE DO BUDYNKU - OD STRONY PÓŁNOCNEJ
KORYTARZ PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ
WIDOK OD ZEW.
PARTER WEJŚCIE DO BUDYNKU - OD STRONY PD. - KLATKA SCHODOWA NR 2
+2,65
+2,65
+2,85
265
265
367
433
437
Nawiew powietrze kompensacyjne 3,9 m2
Nawiew powietrze kompensacyjne 3,6 m2
Drzwi do wymiany
wraz z naświetlem
217x236 cm w świetle otworu
kolor zielony jak drzwi w tym
samym korytarzu
Nawiew powietrze kompensacyjne suma 2,39m2
KD
-1.94
Drzwi do wymiany
107x207cm w świetle otowru
otwór do powiększenia
do ok. 130 cm
2x100
200+30
PRZEDSIONEK
PRZEDSIONEK ZADASZONY W SYSTEMIE
±0,00
+2,85
A
B
C
D
C
C
B
B
A
A
D



Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością firmy projektowej. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem że nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z projektantems nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali. Dokumentację rozpatrywać całościowo.

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE/NA OBIEKCIE


DRZWI WEWNĘTRZNE
DRZWI NA ELEKTROZAMEK/OPRC. ELEKT./
ZABEZPIECZENIE PRZED UDERZENIEM KLAMKI W SZYBĘ
ZASADA OZNAKOWANIA GRAFICZNEGO SZYB WG WZORU
KLATKA SCHODOWA NR 2 - PIWNICA
WIDOK OD ZEW. KL SCHODOWEJ
KLATKA SCHODOWA NR 2 - PARTER
WIDOK OD ZEW. KL SCHODOWEJ
KLATKA SCHODOWA NR 2 - PARTER
WIDOK OD ZEW. KL SCHODOWEJ
KLATKA SCHODOWA NR 2 - 2 PIĘTRO
WIDOK OD ZEW. KL SCHODOWEJ
KLATKA SCHODOWA NR 2 - 1 PIĘTRO
WIDOK OD ZEW. KL SCHODOWEJ
KLATKA SCHODOWA NR 2 - 2 PIĘTRO
WIDOK OD ZEW. KL SCHODOWEJ
KLATKA SCHODOWA NR 2 - 2 PIĘTRO
WIDOK OD ZEW. KL SCHODOWEJ
334
331
333
331
283
335
266
266
266
260
260
KLATKA SCHODOWA NR 2
28.2m²
-3.20
+3,52
+7,04
9x16x32
10x16x32
11x16x32
11x16x32
11x16x32
11x16x32
KD
EI30
REI60
100
200
D4



- okładziny i obudowy muszą w sposób pewny przejmować wszelkie działające na nie siły i przenosić je na nośne elementy budowli bez niedozwolonych odkształceń poszczególnych elementów lub ich uszkodzenia na skutek odkształceń konstrukcji.
- Wszelkie elementy konstrukcyjne jak również wszystkie tafle szklane należy sprawdzić statycznie.

Wszystkie okna i drzwi balkonowe otwierane w pomieszczeniach dostępnych dla dzieci należy wyposażyć w zamki i klucze umożliwiające kontrolę i ograniczenie otwierania przez personel szkoły

Wykonanie ślusarki wejścia głównego i wejścia bocznego – ślusarka wykonana z profili stalowych w kolorze białym, oraz zielonym – drzwi zewnętrzne przy sali gimnastycznej RAL dobrany do istniejących, stolarak wewnętrzna w kolorze szarym.

Szyby zespolone dwu komorowe, trójszybowe

Szklenie zewnętrzne:

Typ A Elewacja północno i wschodnia
Szyby zespolone dwu komorowe, trójszybowe
Przepuszczalność światła widzialnego LT ≥ 72 %
Odbicie światła widzialnego LR ≤ 20 %
Całkowita transmisja energii słonecznej g ≤ 0,55
Współczynnik przenikania ciepła Ug ≤ 0,7 W/m2K

Typ B Elewacja zachodnia, południowa i
Szyby zespolone dwu komorowe, trójszybowe
Przepuszczalność światła widzialnego LT ≥ 63 %
Odbicie światła widzialnego LR ≤ 20 %
Całkowita transmisja energii słonecznej g ≤ 0,35
Współczynnik przenikania ciepła Ug ≤ 0,7 W/m2K

Szyby zespolone dwukomorowe wsp. max. U_w [w/m2*K] = 0,9
Wyposażenie : samozamykacz, 1 zamek na skrzydło zamykane na klucz, zamki patentowe.
Rama i skrzydła profil stalowych , zgodnie z obliczeniami statycznymi i cieplnymi,
Stolarka zapewnienie szczelności okien AWW
Drzwi wejściowej : gr profila min 70 mm ;
gr szklenia zgodnie z obliczeniami cieplnymi i statycznymi; szyba zespolona bezpieczna laminowana, klasa bezpieczeństwa min. 2(b)2 skrzydło dzielone
Pasy dolne okien zabezpieczone na przeniesienie obciążenia tłumem
Przepuszczalność powietrza klasa 4,EN 1026:2001; EN 12207:2001
Odporność na obciążenie wiatrem do klasy C5,EN 12211:2001; EN 12210:2001klasa C5,en12211:2001; en 12210:2001 Wodoszczelność do klasy e1200, en 1027:2001; en 12208:2001
Izolacyjność termiczna (Uf) od 1,0 W/(m²k)
Próg wejściowy : bez progu
Szyby wewnętrzne z zastosowaniem szkła bezpiecznego zgodnie z PN EN 12600 w klasie minimum 2B2. Drzwi wejściowe z zastosowaniem szkła bezpiecznego minimum w klasie 2 zgodnie z PN EN 12600. Elementy pełnoszklane w ciągach komunikacyjnych (przeszklenia od podłogi do sufitu) ze szkła bezpiecznego minimum w klasie 2 , elementy pełnoszklane zlokalizowane w miejscach umożliwiających wypadnięcie - zabezpieczone pochwytem na wysokości 1100 mm, przenoszącym normowe obciążenia. Parametry szyb zespolonych potwierdzone kartami katalogowymi, obliczenia zgodnie z PN EN 410 i PN EN 673. Dobór szkieł potwierdzony obliczeniami statycznymi.
Szyby, obliczone i zabezpieczone na przeniesienie obciążenia tłumem

- Na wszystkich taflach szklanych schodzących do podłogi zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych oraz drzwiowych na szybach wykonany kolorowy poziomy wzór bezpieczeństwa. Kolory odpowiednie dla kolorystyki budynku i przyjętych form geometrycznych na elewacji.. Wzór bezpieczeństwa uzyskany przez naklejenie na szkle kółek wyciętych z przeźroczystej stabilizowanej UV, barwnej folii o powierzchni z połyskiem, samoprzylepnej. Wzór: koła, , o wymiarach Ø5, Ø 10 cm w rozstawie poziomym co 10 cm w dwóch rzedach, na wysokości od podłogi 100 cm (spód figury).
- Konstrukcja okien i ścian szklanych wraz ze wszystkimi elementami łączącymi oraz wszelkie

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
pl. Bankowy 3/5
Warszawa

TYTUŁ PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy budynku, rozbudowy o zabudowany szyb windy z przedsionkiem, przebudowy schodów zewnętrznych oraz zmiany zagospodarowania terenu w związku z budową drogi pożarowej, związanych z przystosowaniem budynku szkoły podstawowej integracyjnej nr 317, ul. Deotymy 37 w Warszawie do wymogów ochrony przeciwpożarowej

ADRES PROJ. OBIEKTU (nr działki):
Szkoła Podstawowa nr 317
im. Edmunda Bojanowskiego
ul. Deotymy 37, 01-409 Warszawa
dz. nr ew. 64 obręb 6-06-08
Dzielnica Wola

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

DFF Projekt - Jacek Fiuk
01-171 Warszawa ul. Młynarska 48

ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU: **STOLARKA WEWNĘTRZNA**
KLATKA SCHODOWA NR 2

	IMIĘ I NAZWISKO	UPR.:	PODPIS:	
OPRACOWANIE w specj. architektonicznej:	mgr inż. arch. Jacek Fiuk			DATA: 01.05.2019
PROJEKTANT w specj. architektonicznej:	mgr inż. arch. Barbara Próchniewicz-Pudełko	MA/055/04 MA-1645		SKALA: 1:100
SPRAWDZAJĄCY w specj. architektonicznej:	mgr inż. arch. Barbara Majdecka	Wa-1198/94 MA-0492		NR RYS.:
OPRACOWANIE w specj. architektonicznej:	mgr inż. arch. Grzegorz Pudełko			317 SP-A-16

Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie bez zgody inwestora i jednostki projektowej jest ZABRONIONE !!!